

C.N. AEROPORTURI BUCUREȘTI SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT FACILITĂȚI
BIROU ADMINISTRATIV

Nr. înreg. B.A. 396 /24.04.2017

DIRECTOR GENERAL
Bogdan STELIAN MÎNDRESCU

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Cristinel SMADIU

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ
Dragoș BREZEANU

DIRECTOR DEPARTAMENT MANAGEMENT FACILITĂȚI
Viorel TĂNASE

31.05.2017

NOTĂ DE COMANDĂ

CNAB SA:
Nr. iesire 396 /24.04.2017

SC Compania Romprest Service SA:
Nr. intrare _____ / _____

De la: Birou Administrativ
Către: SC Compania Romprest Service SA-Secția Întreținere și Reparații
Drumuri – contract nr. 02/C/29.01.2003 - extraabonament

Zonă de lucru: Peroane/trotuare/drumuri - Terminal Sosiri, Estacadă, Corp Logistic

Denumire lucrare - executare lucrări de înlocuire pavaje din pavele de beton degradate/deteriorate și montare dale mozaicate pe un suport din șapă; - executare lucrări de înlocuire trotuare degradate urcare/coborâre estacadă, drum acces Terminal Sosiri – parter din Sens Giratoriu Sud și drum ieșire de la Terminal Sosiri – parter cu pavaj din dale mozaicate;	Detaliere zonă lucru: Peroane, trotuare: - estacadă, inclusiv urcare/coborâre și parcare VIP – 890,80 mp înlocuire pavaje existente; - terminal sosiri-parter, sub estacadă – 143 mp; - Corp Logistic – 146 mp; - parcare T3 – 699,20 mp; - pastile despărțitoare parcare/benzi – 333 mp; - estacadă, inclusiv urcare/coborâre - înlocuire trotuare din dale de beton cu pavaj din dale mozaicate - montare/placare-812 mp; - drum acces Terminal Sosiri – parter din Sens Giratoriu Sud și drum ieșire de la Terminal Sosiri – parter, înlocuire trotuare din dale de beton cu pavaj din dale mozaicate - montare/placare - 710 mp TOTAL placare cu dale: 3735 mp;
--	--

Detalii: - dezafectare pavaje degradate/deteriorate - 2212 mp; - demolare dale beton trotuare degradate/deteriorate -1522 mp; - montaj elemente de pavaj noi (pavaje tip dale mozaicate), pe amplamentele stabilite (supraf. detaliată mai sus) – total 3735 mp; - dimensiuni dale mozaicate din beton monobloc pavaj nou - 40/40 cm, suprafață pigmentată, mozaică, culoare gri nuanță deschisă, grosime cca. 5 cm; - pavajul va fi montat pe șapă semiuscată sau adeziv pentru exterior cu rezistență la intemperii;	Observații: Termen finalizare: 01.06.2017 (În funcție de condițiile meteo)
--	--

Cost estimativ: 500.000 lei fără TVA

Se anexează: plan privind zonele/sectoarele propuse pentru înlocuirea pavajelor.

ȘEF B.A.
Radu ZARĂ

ȘEF BARF
Camelia ILIESCU

Întocmit
Arpad Anton DECSEI

